

**SỞ GTVT TỈNH VĨNH LONG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**

Số : 284 /BQLDAGT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Về việc Cung cấp thông tin chính gói
thầu số 1: Xây lắp công trình Nâng
cấp, cải tạo đường Mậu Thân phường 3
thành phố Vĩnh Long.

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Phường 3 – Thành phố Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng;

Căn cứ qui định về việc thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng tại cấp xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo quyết định số 2232/2005/QĐ-UBND ngày 22/9/2005 và quyết định số 2782/2005/QĐ-UBND ngày 17/12/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ công văn số 570/SGTVT-QLGT ngày 05/9/2006 của Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng;

Căn cứ Quyết định 2501/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân phường 3 thành phố Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân phường 3 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BQLDAGT ngày 09/11/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân phường 3, thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.

Để việc triển khai thi công công trình đi qua địa bàn Phường 3 đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt, Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long cung cấp đến UBND Phường 3 thành phố Vĩnh Long về một số thông tin chính của gói thầu số 1: Xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân phường 3, thành phố Vĩnh Long phục vụ cho công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, cụ thể như sau:

1. Quyết định đầu tư: Số 2501/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, Số 83 - đường 30/4 - phường 1 - thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.

3. Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD Hưng Thịnh.

4. Đơn vị thi công: Liên danh Công Ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lê Hưng và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu, điện thoại: 0283 602027 - Fax 0283 8127340.

5. Đơn vị giám sát: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 83 đường 30/4 phường 1 TPVL Vĩnh Long. Giám sát trưởng: Ông Nguyễn Thành Đông, điện thoại liên lạc: 0918 751881.

6. Đại diện Chủ đầu tư tại công trường: Ông Trần Công Danh, điện thoại liên lạc: 0913 672828.

7. Chỉ huy trưởng tại công trường: Ông Trương Đức Tuyên, điện thoại liên lạc: 0974 031034.

8. Thời gian thi công: 600 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Ngày khởi công : 13/11/2020

Ngày hoàn thành: 13/7/2022

10. Qui mô và tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường được thiết kế với loại đường phố gom, gồm:

10.1. Bình đồ, mặt cắt: *Bình đồ tuyến được thiết kế bám theo tuyến đường hiện trạng.*

Điểm đầu công trình (km0+000) giao với đường Phó Cơ Điều. Điểm cuối công trình (km1+777,90) giao với mô A cầu Mậu Thân. Cao độ thiết kế tối thiểu tim đường là +2,53m. Độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc ngang vỉa hè 1%, độ dốc mái taluy đắp nền đường thẳng đứng. Vỉa hè rộng $2 \times 3 = 6\text{m}$.

- Đoạn 1 (km0+000 đến km0+909,26) và đoạn 3 (km0+993,63 đến km1+568,62): Mặt đường cũ rộng trung bình 7m, mặt đường mở rộng trung bình 1m. Nền đường thiết kế rộng 14m (3-8-3).

- Đoạn 2 (km0+909,26 đến km0+993,63): Mặt đường cũ rộng trung bình 7,5m, mặt đường mở rộng về bên trái tuyến (bụng đường cong) được vượt nổi từ km0+909,26 và km0+993,63 về đỉnh đường cong là 2,5m. Nền đường thiết kế rộng từ 14(3-8-3) đến 16m (3-10-3).

- Đoạn 4 (km1+568,62 đến km1+777,90): Mặt đường cũ rộng trung bình 7m, mặt đường mở rộng 2 bên với mỗi bên 1,5m. Nền đường thiết kế rộng 16m (3-10-3).

10.2. Kết cấu mặt đường:

* Kết cấu mặt đường mở rộng (từ trên xuống) như sau:

- Bê tông nhựa nóng chặt C12,5 dày 5cm.
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m².
- Bê tông nhựa nóng chặt C19 dày 7cm.
- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m².
- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm.
- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm.
- Trải vải địa kỹ thuật.
- Móng cát dày 50cm, $K \geq 0,98$.

- Móng cát dày 50cm, $K \geq 0,95$
- Nền đường đào.
- * Kết cấu mặt đường cũ tăng cường (từ trên xuống) như sau:
 - Bê tông nhựa nóng chặt C12,5 dày 5cm.
 - Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m².
 - Bê tông nhựa nóng chặt C19 dày 7cm.
 - Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m².
 - Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm.
 - Bù vênh cấp phối đá dăm loại 2 trung bình dày 25cm.
 - Vệ sinh, cày xới mặt đường cũ.
- * Kết cấu đường vuốt nổi hẻm (từ trên xuống) như sau:
 - Bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.
 - Ni lông lót đan.
 - Cấp phối đá dăm loại II dày 10cm.
 - Bù vênh cát.
- * Kết cấu vỉa hè (từ trên xuống) như sau:
 - Lát gạch Terrazzo 40x40cm, dày 3cm.
 - Lớp vữa xi măng dày 2cm.
 - Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.
 - Đắp cát đầm chặt $K \geq 95$ dày 20cm.
 - Đắp đất đầm chặt, $K \geq 0,90$.
- * Kết cấu bó vỉa: Bê tông đá 1x2 M300.
- * Bó lề: Tường chắn xây gạch thẻ; Hồ trồng cây: Thành hồ bằng bê tông đá 1x2, mặt lát gạch số 8.

10.3. Phần hệ thống thoát nước mưa:

- Bên phải tuyến đoạn từ km0+000 đến km0+909,26 giữ nguyên tuyến cống cũ hiện trạng D(60÷80)cm, chỉ nâng hạ chiều cao hố ga; đoạn từ km0+909,26 đến cuối tuyến bố trí tuyến rãnh hộp kín B(60cmxH) chạy dọc trên vỉa hè. Hệ thống thoát nước mưa cuối tuyến xả ra hai vị trí cống C2 và hố ga hiện hữu trên đường Công viên Truyền hình Vĩnh Long.

- Bên trái tuyến bố trí tuyến rãnh hộp kín B(60cmxH) chạy dọc trên vỉa hè đầu vào hệ thống cống ngang C2.

10.4. Phần cống ngang đường:

Cống C1 (km0+180) giữ nguyên hiện trạng; Cống ngang C2 (km0+830,82) cống hiện hữu D100cm thay mới bằng cống D120cm; Cống ngang C3 (km1+108,83) cống hiện hữu D80cm thay mới cùng loại; Cống ngang C4 (km1+512,08) cống hiện hữu D100cm thay mới cùng loại.

10.5. Hệ thống thoát nước sinh hoạt:

Bố trí các tuyến ống uPVC D200 kết hợp hố ga hai bên tuyến để thu nước sinh hoạt, đầu nối vào hệ thống thoát nước mưa.

10.6. Phần cây xanh:

- Hiện trạng: Cây xanh hiện hữu bên phải tuyến (km0+000-km0+800) giữ nguyên, thay lại hố trồng bằng bê tông đá 1x2.

- Trồng mới: Trồng cây sưa vàng hoặc cây dầu, sao đen, bằng Đài Loan, ... Mỗi bên vỉa hè bố trí 1 hàng, khoảng cách trung bình 10m. Hố trồng bằng bê tông đá 1x2. Tại vị trí góc ngã ba, ngã tư, vường đường dây điện trung thế hiện hữu không trồng cây xanh. Tránh trồng trước hố ga, trụ điện, trước cửa nhà dân.

10.7. Phần hệ thống điện chiếu sáng:

Nguồn cấp điện lấy từ trạm biến áp xây dựng mới 25kVA gần UBND phường 3 thành phố Vĩnh Long. Bố trí đèn LED 120W lắp ở độ cao 10m, trung bình 30m/trụ đèn. Móng bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ. Trụ đèn, cần đèn mạ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Tủ điều khiển 2 chế độ. Rãnh cáp ngầm trên vỉa hè đường luồn trong ống xoắn HDPE đặt trong rãnh cáp, cáp đi bằng đường luồn trong ống STK.

10.8. Phần tổ chức giao thông:

Được bố trí, lắp đặt đúng theo quy chuẩn về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT quy định.

11. Giá trị trúng thầu: 39.237.077.600 đồng (bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của nhà thầu, tất cả các loại thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật và 5% chi phí dự phòng).

Đề nghị UBND Phường 3 thành phố Vĩnh Long cùng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng theo quy định hiện hành. / *phmk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT (thay b/c);
- Sở KHĐT tỉnh;
- UBND thành phố Vĩnh Long;
- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Lưu: VT.9.01.10; Đ: bản.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Khoa