

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 131 /CV-CTN

V/v giải trình tình trạng nước yếu,
không có nước sạch trong sinh hoạt
trên địa bàn xã Phước Mỹ Trung

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: UBND xã Phước Mỹ Trung

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre có nhận được công văn số 507/UBND-VP ngày 25/2/2026 của UBND xã Phước Mỹ Trung về việc đề nghị trả lời phản ánh của người dân về tình trạng: “ *khu vực ấp Tân Thuận Ngoài, xã Phước Mỹ Trung không có nước sạch sử dụng trong dịp tết* ”.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre xin báo cáo giải trình ý kiến phản ánh của người dân, cụ thể như sau:

1. Nguyên nhân xảy ra tình trạng nước yếu và mất nước khu vực ấp Tân Thuận Ngoài, xã Phước Mỹ Trung trong dịp tết Nguyên Đán năm 2026

- Từ ngày 07/2/2026 đến ngày 24/2/2026, áp lực nước trên mạng lưới cấp nước trên địa bàn xã Phước Mỹ Trung xảy ra tình trạng nước yếu và mất nước khu vực ấp Tân Thuận Ngoài, xã Phước Mỹ Trung. Đây là khoảng thời gian người dân chuẩn bị và đón tết Nguyên Đán, thời điểm này tình hình xâm nhập mặn diễn ra trên Sông Hàm Luông (đỉnh điểm là ngày 12/02/2026 với độ mặn là 6,82‰ trên sông Hàm Luông). Vì vậy, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao đột biến thêm khoảng 35% so với mức sử dụng thường ngày gây quá tải đối với 02 tuyến ống truyền tải D200 trên cầu Hàm Luông.

- Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian trên xảy ra các sự cố trên các tuyến ống tải chính, cụ thể như sau:

+ Ngày 02/02/2026, xảy ra sự cố tắc Jont van D300 dưới dốc cầu Hàm Luông, Trạm Bơm Hàm Luông phải giảm áp trong 03 giờ vào ban đêm từ 09bar xuống 2,7bar để phục vụ công tác sửa chữa.

+ Ngày 04/02/2026, xảy ra sự cố xì mối nối ống D200 trên cầu Hàm Luông phía lẻ phải, Trạm Bơm Hàm Luông phía lẻ phải giảm áp trong 05 giờ vào ban ngày từ 09bar xuống 4,7bar để sửa chữa.

+ Ngày 05/02/2026, xảy ra sự cố xì mối nối ống D200 trên cầu Hàm Luông phía lẻ trái, trạm bơm Hàm Luông phải giảm áp trong thời gian 05 giờ vào ban ngày từ 09bar xuống 4,7bar để sửa chữa.

+ Ngày 13/02/2026, Công ty tiến hành khóa van ngưng cấp nước vào MLCN khu vực Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam để phục vụ xúc xả tuyến ống qua sông Hàm Luông để đưa vào sử dụng, thời gian ngưng cấp nước là 03 giờ.

- Để cải thiện áp lực và lưu lượng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước phục vụ người dân trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam (cũ) và Mỏ Cày Bắc (cũ), Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã triển khai 02 hạng mục công trình để khắc phục tình trạng quá tải của 02 tuyến ống chuyển tải D200 trên cầu Hàm Luông như sau:

+ Công trình thứ nhất: Thi công lắp đặt thêm mới tuyến ống D250 dọc đường gom cầu Rạch Miễu 2 để bổ sung lưu lượng cho trạm bơm Hàm Luông lấy đủ nước cung cấp cho khu vực Mỏ Cày Nam (cũ), Mỏ Cày Bắc (cũ). Tuy nhiên, do thủ tục đầu tư, xin giấy phép kéo dài đến nay mới tiến độ thi công đạt 60%. Dự kiến đầu tháng 04/2026 hoàn thành đưa vào sử dụng.

+ Công trình thứ hai: Khoan lắp đặt bổ sung 02 tuyến ống HDPE D315 vượt sông Hàm Luông. Do thủ tục đầu tư, xin giấy phép kéo dài nên đến ngày 13/2/2026 đơn vị thi công mới khoan qua sông được 01 tuyến ống HDPE D315 để đưa vào sử dụng vào ngày 13/2/2026. Tuy nhiên, do công trình tuyến ống D250 dọc đường gom cầu Rạch Miễu 2 chưa hoàn thành nên khi vận hành tuyến ống D315 thì bể chứa của trạm bơm Hàm Luông tích không đủ nước để bơm về khu vực Mỏ Cày Nam (cũ) và Mỏ Cày Bắc (cũ).

Tóm lại, với các nguyên nhân trên nên từ ngày 07/2/2026 đến ngày 24/2/2026, áp lực nước trên mạng lưới cấp nước trên địa bàn xã Phước Mỹ Trung xảy ra tình trạng nước yếu và không nước khu vực ấp Tân Thuận Ngoài, xã Phước Mỹ Trung.

2. Giải pháp và tiến độ khắc phục

Giải pháp trước mắt: Công ty đã thuê xe tải chở nước và lắp máy bơm để bơm cấp trực tiếp vào các vị trí cuối tuyến ống D60 để bổ sung áp lực và lưu lượng tại các khu vực nước yếu và mất nước. Hiện tại áp lực nước tại các khu vực trên đã chiều hướng dần phục hồi.

Về giải pháp lâu dài:

- Công ty đơn đốc tiến độ thi công tuyến ống D250 dọc đường gom cầu Rạch Miễu 2. Dự kiến hoàn thành đầu tháng 04/2026 đảm bảo cung cấp đủ nước cho trạm bơm Hàm Luông lấy nước bơm phục vụ khách hàng khu vực Mỏ Cày Nam (cũ) và Mỏ Cày Bắc (cũ).

- Tiếp tục triển khai thực hiện khoan lắp đặt thêm 01 tuyến ống HDPE D315 vượt Sông Hàm Luông. Dự kiến hoàn thành cuối tháng 03/2026.

- Bên cạnh đó, Công ty sẽ triển khai thi công tuyến ống cấp nước D150, chiều dài 2.000mét lẻ phải đường tỉnh 882 (đoạn từ Lộ Kho Đạn đến cống Tám Triều) để bổ sung lưu lượng và áp lực cho khu vực xã Phước Mỹ Trung trong thời gian tới. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong Quý II năm 2026.

Sau khi các công trình trên hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được tình trạng nước yếu và mất nước trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam (cũ) và Mỏ Cày Bắc (cũ) vào các đợt cao điểm Lễ, Tết và hạn mặn mùa khô hàng năm.

Trên đây là báo cáo giải trình của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre về ý kiến, kiến nghị của người dân. Kính báo cáo quý cơ quan và bà con được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (báo cáo);
- Ban TGD; Trưởng BKS;
- Chi nhánh Cấp nước Mỏ Cày;
- Phòng Kỹ thuật; Xí nghiệp TVXD;
- Lưu VT.



Phan Thanh Bình